WÓJT GMINY SADKI
woj. kujawsko-pomorskie

Sadki, dnia 23 października 2026 r.

RR.6220.7.2026.HN

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.), zwaną dalej ustawą ooś, § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), zwaną dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.03.2026 r. złożonego przez pełnomocnika Pana Piotra Młynarek, występującego w imieniu Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sadki i Samostrzel", po zasięgnięciu opinii:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie z dnia 03.08.2026 r., znak: WOO.4220.216.2026.DK.4,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle n. Notecią – opinia z dnia 23 .04.2026 r., znak: NNZ.9022.2.13.2026,
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu – opinia z dnia 22.04.2026 r., znak: DI.ZZŚ.4130.92.2026.DG

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sadki i Samostrzel".

II. Zgodnie z art. 84 ust. 1a ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko określam:

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.
2. Celem zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i pojazdów oraz monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii i zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia.

W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

3. Zaplecze budowy, w tym miejsca postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię:
   a) poza terenami chronionymi akustycznie,
   b) w odległości co najmniej 50 m od cieku Rokitka,
   c) poza zasięgiem rzutu koron drzew,
   d) poza użytkami leśnymi.
4. Zaplecze uzupełniania paliw, awaryjnego serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, np. utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię.
5. Wytworzone odpady magazynować selektywnie i w uporządkowany sposób, w dostosowanych do ich właściwości fizyko-chemicznych odpowiednich, szczelnych pojemnikach lub opakowaniach zabezpieczonych przed osobami postronnymi, a następnie przekazywać je uprawnionym odbiorcom odpadów.
6. Planowaną inwestycję na etapie jej realizacji wyposażyć w przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
7. Prace ziemne rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu, maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu, przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.
8. Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki. Ponadto, zabezpieczyć skarpy poprzez ich łagodzenie, a w przypadku braku takiej możliwości, zastosować pochylnię z desek na czas przerw w budowie, w celu umożliwienia opuszczenia pułapki ekologicznej przez zwierzęta.
9. Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac, przeprowadzić kontrolę występowania gatunków chronionych (np. padalca, jaszczurki zwinki, traszki zwyczajnej) na terenie inwestycji. Stwierdzone osobniki odłowić oraz przenieść w bezpieczne miejsce, poza obszar planowanego prowadzenia prac.
10. Nie usuwać drzew i krzewów w ramach realizacji inwestycji.
11. Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:
    a) odeskowanie pni drzew,
    b) wygrodzenie obszaru występowania krzewów,
    c) zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony brył korzeniowych przed przesuszeniem,
    d) prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe

ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

12. Nie stosować stałego oświetlenia zewnętrznego obiektu tłoczni/przepompowni ścieków.
13. Przeprowadzić próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej (rurociągów i zbiorników), a ścieki powstałe w wyniku tych prób oraz ścieki z prób techniczno-ruchowych pompowni ścieków dostarczyć do oczyszczalni ścieków.
14. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów wodę, po podczyszczeniu z zawiesiny, odprowadzać do odbiornika po uzgodnieniu z jego gestorem oraz bez zalewania gruntów sąsiednich.
15. Instalacje i urządzenia wchodzące w skład kanalizacji sanitarnej utrzymywać w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym oraz systematycznie dokonywać przeglądów i konserwacji urządzeń, a wszelkie awarie niezwłocznie usuwać.
16. Dotrzymać założeń procesów technologii, przedstawionych w Kip tak, aby charakter inwestycji nie pogorszył standardów jakości środowiska i nie stwarzał uciążliwości dla ludzi, przebywających w sąsiedztwie.

2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,10,14,18, 23, 26, 27 i 29 ustawy ooś:

1. Pokrywę tłoczni/przepompowni ścieków wyposażyć w kominki z filtrami antyodorowymi.
2. Prace na odcinku drogi obejmującym aleję pomników przyrody (działka ewid. nr 19 obręb 0014 Samostrzel oraz nr 453 obręb 0013 Sadki, gmina Sadki) prowadzić bezwykopowo, przy czym roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów pod komory startowe i końcowe przewiertów zlokalizować poza zasięgiem rzutu koron drzew. Przewierty prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2 m od pnia drzewa, na głębokości nie mniejszej niż 2,5 m p.p.t.
3. Instalację kanalizacyjną wykonać z wykorzystaniem szczelnych połączeń jej poszczególnych elementów oraz z materiałów odpornych na właściwości fizyko-chemiczne ścieków.
4. Zaopatrzyć wszystkie studnie betonowe (włazowe) w szczelną pokrywę górną (betonową) z włazem rewizyjnym typu ciężkiego D400.

Uzasadnienie

Do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek złożony przez Pana Piotra Młynarek, pełnomocnika Gminy Sadki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sadki i Samostrzel".

Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, zgodnie z którym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji, w myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy jest wójt.

Planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zostało zakwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.

1839 ze zm.), do § 3 ust. 1 pkt 81, tj. „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków". Długość budowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 2,1 km.

Na podstaw ie art. 61 § 4 Kpa, zawiadomiłem strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Z uwagi na liczbę stron postępowania przekraczającą 10 oraz w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości znajdującej się w obszarze na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w myśl art. 74 ust. 3 i ust. 3f ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa. Strony zawiadamiane były o czynnościach organu poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sadkach przy ul. Strażackiej 11, publiczne obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sadkach oraz wywieszenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w sołectwach Sadki i Samostrzel.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, pismem z dnia 13.04.2026 r. wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle n. Not. oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, o czym zostały powiadomione strony postępowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismami z dnia 06.05.2026 r. i z dnia 18.06.2026 r. wezwał Wójta Gminy Sadki do przekazania wyjaśnień co do informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, zwanej dalej Kip, m. in. w zakresie gospodarki odpadami, wodno-ściekowej i środowiska gruntowo-wodnego oraz środowiska przyrodniczego. Po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień od inwestora, w dniu 03.08.2026 r. wydał postanowienie, znak: WOO.4220.216.2026.DK.4, w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji zadania oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do zawarcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uznał, iż zastosowanie zaproponowanych w Kip rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji zamierzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią, wydał opinię w dniu 23.04.2026 r., znak: NNZ.9022.2.13.2026, w której stwierdził, że dla powyższego zadania nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając warunki i wymagania niezbędne do zawarcia w decyzji. Stwierdził, że przy spełnieniu wszystkich zaleceń i wskazań wymienionych w Kip oraz w swojej opinii, budowa przedmiotowej inwestycji nie powinna spowodować zagrożenia dla środowiska.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, wydał opinię w dniu 22.04.2026 r., znak: DI.ZZŚ.4130.92.2026.DG, w której wyraził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla omawianego zadania. Wskazał jednocześnie na konieczność określenia w decyzji warunków, wymagań i obowiązków dotyczących realizacji, eksploatacji lub likwidacji zamierzenia. Wyraził stanowisko, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", jeśli będą uwzględnione przy realizacji zamierzenia planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko i warunki, wymagania lub obowiązki określone w sentencji swojej opinii.

Stanowiska organów opiniujących zostały wzięte pod uwagę a warunki i wymagania zawarto w punkcie II niniejszej decyzji.

Dokonując analizy zgromadzonej dokumentacji, uwzględniono uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska a także rodzaj i skalę

możliwego oddziaływania.

Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,1 km w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Sadki na działkach nr ewid. 419, 453 obręb Sadki oraz w m. Samostrzel, na działkach nr ewid.: 19, 128 obręb Samostrzel. Bezpośrednie otoczenie stanowią użytki rolne i leśne, zabudowa zagrodowa oraz mieszkaniowa jednorodzinna, a także drogi publiczne i wewnętrzne. Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom swobodne podłączenie się do projektowanej sieci. Sieć kanalizacyjną zorganizowano tak, aby w największym stopniu ścieki sprowadzić grawitacyjnie do najniższych wysokościowo punktów, gdzie zlokalizowano tłocznię (przepompownię) ścieków. Następnie ścieki będą wtłaczane do przewodu ciśnieniowego przebiegającego przez teren planowanej inwestycji.

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej składający się z:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z PVC, PE i PP o średnicy 160-200 mm i długości około 2,04 km,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur z PVC, PE i PP o średnicy 90-110 mm i długości do 0,06 km,
- jednej tłoczni/przepompowni ścieków,
- studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych z włazami żeliwnymi,
- studni rewizyjnych z kręgów betonowych,
- przyłączy.

Powyższe układy będą realizowane w pasie drogowym dróg publicznych. Planowana sieć kanalizacyjna umożliwi odprowadzanie ścieków komunalnych z obszaru wskazanego w dokumentacji, w ilości około 16 m^3/dobę do oczyszczalni ścieków w miejscowości Nakło nad Notecią. Jak wynika z Kip, oczyszczalnia posiada wystarczającą przepustowość aby odebrać i skutecznie oczyścić te ścieki.

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody (dowożonej beczkowozem lub pobieranej z gminnej sieci wodociągowej), kruszywa, cementu, pospółki, mas asfaltowych do odtworzenia nawierzchni jezdni, rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP), a także paliw i energii elektrycznej.

W ramach prac projektowych, inwestor rozważał wariant alternatywny przedsięwzięcia polegający na wykonaniu sieci w całości jako tłocznej (ciśnieniowej). Rozwiązanie to umożliwia posadowienie rurociągów na mniejszej głębokości, jednak sieć byłaby bardziej skomplikowana i bardziej wymagająca pod względem obsługi, ponieważ każda przyłączana do niej posesja wymagałaby wyposażenia we własną przepompownię. Biorąc pod uwagę powyższe, inwestor odstąpił od realizacji tego wariantu.

Wariant przyjęty do realizacji polega na tymczasowym zajęciu niewielkiej powierzchni terenu w celu wykonania wykopów oraz ułożenia rurociągów, a także wykonania części z nich metodami bezwykopowymi (np. przeciskiem lub przewiertem), z zastosowaniem płuczki wiertniczej.

Odstąpienie od realizacji zamierzenia skutkowałoby pozostawieniem bez zmian obecnej gospodarki ściekowej, opartej o bezodpływowe zbiorniki o wątpliwej szczelności. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostały uznane za optymalne pod względem środowiskowym, ekonomicznym i wytrzymałościowym.

Przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Projektowane zadanie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za sobą znacznego ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej bądź budowlanej z uwagi na lokalizację, używane do budowy materiały i technologię robót.

Zadanie jest powiązane funkcjonalnie z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. W najbliższym czasie nie są planowane do przebudowy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, z którymi połączy się odcinek objęty projektem. Nie powinno więc zachodzić zjawisko kumulowania się oddziaływań istniejącej sieci kanalizacyjnej z odcinkami projektowanymi.

Nieznaczne skumulowane oddziaływanie może wystąpić w czasie prowadzenia robót, tj. emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdów poruszających się po drogach, w których układana będzie sieć kanalizacji sanitarnej.

Na etapie realizacji, prace budowlane spowodują okresowe uciążliwości, takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń, których źródłem będzie praca sprzętu budowlanego (m.in.: koparki, koparko-ładowarki, maszyny do przewiertów poziomych, urządzenia dźwigowe, środki transportu), prace ziemne, dowóz materiałów i wywóz odpadów. Dla zminimalizowania ww. uciążliwości, prace z wykorzystaniem maszyn i sprzętu budowlanego emitującego hałas o dużym natężeniu będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00–22:00. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu realizacji zadania. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji, lokalizacja źródeł dźwięku oraz zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie. Uciążliwości związane z etapem budowy zostaną ograniczone przestrzennie i będą przesuwać się w miarę postępu prac. Jednocześnie może pracować niewielka liczba maszyn budowlanych.

W fazie użytkowania, przedsięwzięcie nie będzie powodować jakichkolwiek uciążliwości oraz nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza lub środowiska gruntowo-wodnego. W zaprojektowanej tłoczni/przepompowni ścieków, zlokalizowanej w odległości co najmniej 10 m od zabudowy mieszkaniowej, wykorzystane zostaną kominki z filtrami antyodorowymi, co znacznie ograniczy emisję substancji złowonnych.

Prace budowlane wykonane zostaną ze szczególną ostrożnością, z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla najbliższego sąsiedztwa i środowiska. Na etapie eksploatacji instalacje i urządzenia wchodzące w skład kanalizacji sanitarnej winny być utrzymywane w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym. Systematycznie należy wykonywać przeglądy i konserwacje urządzeń.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez inwestora dokumentacji, przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, pochodzących ze spalin poruszających się pojazdów i maszyn podczas budowy. Zatem uznano ten fakt za nieznaczący. Natomiast podczas eksploatacji, ze względu na umieszczenie rurociągów pod ziemią oraz w efekcie realizacji założonych rozwiązań, przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływania na klimat, nie przyczyni się także do powstania nowych źródeł emisji szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi. Dodatkowo podkreślić należy, iż omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz narażonymi na podtopienia.

W związku z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych nie przewiduje się wytwarzania znacznych ilości odpadów. Realizacja inwestycji wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się rozbiórki obiektów kubaturowych. Prace rozbiórkowe obejmą m.in. nawierzchnię jezdni oraz chodników, w wyniku której powstawać może destrukt asfaltowy, tj. odpady o kodzie 17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01. Również te odpady zostaną przekazane uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania.

Ponadto, w wyniku prowadzenia przewiertów sterowanych powstanie odpad o kodzie 01 05 04 – płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej. Zapisy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r., poz. 1328), zakazują, poza wyjątkami dopuszczonymi przez ustawodawcę, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza

instalacjami i urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Wykorzystanie płuczek wiertniczych i innych odpadów wiertniczych (z grupy 01 05) stanowi odzysk odpadu zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt 14 tej ustawy, a w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796), brak jest dopuszczenia jakiejkolwiek formy odzysku tych odpadów poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi, wobec powyższego odpady należy przekazać do ich dalszego zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie.

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Eksploatacja zamierzenia nie powinna wiązać się z regularnym generowaniem odpadów. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Omawiane zamierzenie jest położone na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych nr 138 „Pradolina Toruń – Eberswalde" i nr 143 „Subzbiornik Inowrocław-Gniezno" oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Jak wynika z uzupełnienia Kip, na działkach ewid. nr 3/14 oraz 116/29 obręb 0014 Samostrzel, gmina Sadki, w odległości kolejno około 25 i 40 m od terenu realizacji przedsięwzięcia zlokalizowane są ujęcia wód podziemnych, dla których wyznaczono wyłącznie strefy ochrony bezpośredniej, których granice znajdują się poza przedmiotowym zamierzeniem. Omawiane zadanie pozostanie bez wpływu na ilość bądź jakość ujmowanych wód podziemnych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW600035, zaliczonej do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW6000091883949 – „Rokitka", zaliczonej do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny: słaby; stan chemiczny: poniżej dobrego). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienia drożności cieku według wymagań gatunków chronionych

i utrzymania dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych (poniżej stanu dobrego dla złagodzonych wskaźników).

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Podczas budowy, głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy. Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką skalę oraz liniowy charakter inwestycji i krótki czas realizacji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Materiały pylące będą transportowane samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie materiału.

Użyte do budowy sieci materiały i technologie cechować się będą właściwościami, które zapewnią pełną szczelność sieci. Rurociągi wykonane zostaną z tworzyw sztucznych, odpornych na działanie ścieków oraz zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego (poprzez zastosowanie m.in. szczelnych łączeń rur oraz szczelnych przejść), a także w sposób uniemożliwiający eksfiltrację wód gruntowych do sieci.

Wykopy będą realizowane do głębokości 5 m p.p.t. i zgodnie z uzupełnieniem Kip nie będą wymagać odwadniania. Tym samym nie zakłada się możliwości naruszenia istniejących warstw wodonośnych.

Projekt nie wymaga wykonania przejść rurociągów pod rzekami lub ciekami.

Biorąc pod uwagę powyższe, zakres prowadzonych robót nie spowoduje zakłócenia lub zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych.

Próba szczelności układów zostanie przeprowadzona z użyciem wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej, a następnie odprowadzanej do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego.

Dzięki projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i zastosowaniu nowoczesnej i szczelnej technologii odprowadzania ścieków, wpływ na wody powierzchniowe i podziemne będzie pozytywny. Możliwa będzie likwidacja nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, w związku z czym ścieki ujmowane będą wyłącznie w szczelnych układach i przesyłane do oczyszczalni o adekwatnej zdolności oczyszczania ścieków. Zaniechanie przedsięwzięcia stanowiłoby zagrożenie eutrofizacją okolicznych cieków i zbiorników wodnych.

Zamierzenie nie wiąże się z generowaniem ścieków przemysłowych.

Zaplecze budowy, w tym miejsca postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznie, w odległości co najmniej 50 m od cieku Rokitka, poza zasięgiem rzutu koron drzew i poza użytkami leśnymi. W pobliżu inwestycji nie występują zbiorniki wodne, obszary podmokłe lub cieki inne niż Rokitka. Powyższe uwarunkowania dotyczące lokalizacji i organizacji zaplecza mają na celu zmniejszenie ewentualnych uciążliwości akustycznych na poziomie najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a także uszkodzenia zadrzewień i drzewostanu leśnego.

Na etapie realizacji inwestycji zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia (a przede wszystkim fakt, że zamierzenie będzie polegać na uregulowaniu gospodarki ściekowej) stwierdza się, że jego

realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Omawiane zadanie pozostanie również bez wpływu na wyznaczone dla JCWP cele środowiskowe dotyczące zapewnienia drożności cieku dla migracji organizmów wodnych, ponieważ ciek Rokitka przepływa w odległości ponad 80 m od terenu realizacji przedsięwzięcia, w związku z czym w jego granicach nie będą prowadzone jakiekolwiek prace.

Zamierzenie będzie zlokalizowane częściowo w granicach Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 1315 ze zm.) oraz uchwałę nr XXIII/344/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 3285), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, którym w myśl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r., poz. 399 ze zm.) jest m.in. budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków.

W bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia znajdują się użytki rolne, w tym zadrzewione, stanowiące potencjalne siedliska bytowania i migracji gatunków objętych ochroną, które mogą wykorzystywać także teren przedsięwzięcia.

Celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace ziemne należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa.

Wobec wszystkich drzew i krzewów pozostających w zasięgu prac zaplanowano zabiegi zabezpieczające przed ich uszkodzeniem.

Warunek dotyczący prowadzenia prac technologią bezwykopową oraz wyznaczenia strefy buforowej dla komór startowych i końcowych przewiertu ma na celu ochronę pni i systemu korzeniowego drzew stanowiących pomniki przyrody. Działania te zapobiegają uszkodzeniom mechanicznym oraz przesuszeniu podłoża, które mogłyby doprowadzić do pogorszenia stanu biologicznego drzew lub utraty ich stabilności.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt, wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w swojej opinii sformułował również warunek dotyczący konieczności odłowienia i przeniesienia w bezpieczne miejsce, poza obszar robót, wszystkich zwierząt objętych ochroną, w tym padalca, jaszczurki zwinki i traszki zwyczajnej, stwierdzonych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

Ograniczenia dotyczące oświetlenia obiektu tłoczni/przepompowni ścieków mają na celu ograniczenie zanieczyszczenia światłem oraz oddziaływania na zwierzęta, w szczególności nietoperze.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip, ustalono, że realizacja i eksploatacja zamierzenia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie informuje się, że w przypadku, jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją przedsięwzięcia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, inwestor lub wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności polegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorąc pod uwagę rodzaj zadania, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono jego negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Kip przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania inwestycji na środowisko. Bezpośrednie oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały i nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu jakości środowiska.

Oceniając czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko uwzględniono opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu. Po przeanalizowaniu także zgromadzonego materiału: wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnień oraz map, biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. rodzaj przedsięwzięcia, jego usytuowanie, planowany sposób realizacji i eksploatacji zadania oraz rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, a także możliwe zagrożenia dla środowiska stwierdziłem, iż nie zachodzi możliwość znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego realizacji i eksploatacji. Tym samym nie stwierdziłem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego zadania na środowisko i sporządzenia raportu.

W związku z powyższym, uwzględniając charakter przedmiotowej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sadki i Samostrzel, w sentencji niniejszej decyzji określiłem warunki realizacji i eksploatacji zamierzenia, wynikające z potrzeby ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz ochroną środowiska przyrodniczego i gruntowo-wodnego. Wskazane warunki są zgodne z rozwiązaniami zaproponowanymi przez inwestora w Kip.

Zastosowanie zaproponowanych przez inwestora w przedłożonej dokumentacji rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, przy uwzględnieniu warunków korzystania ze środowiska określonych w punkcie II orzeczenia niniejszej decyzji, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji zadania.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa przed wydaniem decyzji poinformowałem strony o możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, podając miejsce i termin wglądu do akt postępowania, możliwości wypowiedzenia się w sprawie i zgłoszenia żądań. Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski ani zastrzeżenia co do planowanego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni, od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji; wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Wniosek powinien być złożony w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.
Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

WÓJT GMINY SADKI

Z up. WÓJTA
mgr Mariusz Czyż
Zastępca Wójta

Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:
1. Pełnomocnik – Piotr Młynarek
   ul. Topolowa 14, 89-100 Występ
2. strony zawiadamiane w formie obwieszczenia
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
   ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
   ul. Mickiewicza 11, 89-100 Nakło nad Notecią
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
   ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.) zwolniono od pobrania opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

STARSZY INSPEKTOR
ds. ochrony środowiska
23.10.2026
mgr Hanna Neulitz

KIEROWNIK REFERATU
Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
mgr Dorota Kruber

WÓJT GMINY SADKI
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 1 do decyzji z dnia 23.10.2026 r., znak: RR.6220.7.2026.HN

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,1 km w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Sadki na działkach nr ewid. 419, 453 obręb Sadki oraz w m. Samostrzel, na działkach nr ewid.: 19, 128 obręb Samostrzel. Długość sieci kanalizacyjnej wyniesie ok. 2,1 km. Kanalizacja grawitacyjna w maksymalnym zakresie wykonana zostanie metodami bezwykopowymi, za pomocą przecisku lub przewiertu sterowanego.

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej składający się z:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z PVC, PE i PP o średnicy 160-200 mm i długości około 2,04 km,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur z PVC, PE i PP o średnicy 90-110 mm i długości do 0,06 km,
- jednej tłoczni/przepompowni ścieków,
- studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych z włazami żeliwnymi,
- studni rewizyjnych z kręgów betonowych,
- przyłączy.

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody (dowożonej beczkowozem lub pobieranej z gminnej sieci wodociągowej), kruszywa, cementu, pospółki, mas asfaltowych do odtworzenia nawierzchni jezdni, rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP), a także paliw i energii elektrycznej.

Projektowane jest podłączenie ok. 50 nieruchomości do zrealizowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Maksymalna dobowa ilość ścieków komunalnych odprowadzana projektowaną siecią wyniesie około 16 m^3/dobę. Ścieki kierowane będą do oczyszczalni ścieków w Nakle nad Notecią.

Podczas realizacji zadania wykorzystane będą środki transportu, koparka, koparko-ładowarka, maszyna do przewiertów poziomych, elektronarzędzia i urządzenia dźwigowe.

Z up. WÓJTA
mgr Mariusz Czyż
Zastępca Wójta