

RR.6220.8.2024.HN

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), zwaną dalej ustawą ooś, § 3 ust. 1 pkt 35 lit. b i d, pkt 37 lit. d oraz § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zwaną dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.07.2024 r. (wpł. do Urzędu 06.08.2024 r., uzupełniony w dniu 19.08.2024 r.) złożonego przez inwestora MZURI WORLD Sp. z o.o., Śmielin ul. Stawowa 1, 89-110 Sadki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hal przemysłowych wraz z infrastrukturą na działkach nr 156/30 i 156/33 obręb 0015 Śmielin (gm. Sadki), po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie z dnia 18.04.2025 r., znak: WOO.4220.723.2024.OD.9,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle n. Notecią – opinia z dnia 17.09.2024 r., znak: NNZ.9022.2.4.681.24,
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu – opinia z dnia 10.09.2024 r., znak: DI.ZZŚ.4901.231.2024.DG

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **rozbudowie hal przemysłowych wraz z infrastrukturą na działkach nr 156/30 i 156/33 obręb 0015 Śmielin (gm. Sadki)**;

II. Zgodnie z art. 84 ust. 1a ww. ustawy ooś:

1. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) Prace budowlane, zwłaszcza z użyciem sprzętu ciężkiego, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00-22.00.
- 2) Tankowanie zbiorników na gaz realizować tylko i wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach 6.00-22.00.
- 3) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i pojazdów a także monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii. Zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
- 4) Tymczasowe zaplecze budowy, w tym miejsca składowania materiałów budowlanych lub

- postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznie.
- 5) Prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.
 - 6) Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.
 - 7) Prace związane z realizacją i funkcjonowaniem inwestycji należy prowadzić w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 - 8) Podczas budowy inwestycji zabezpieczyć materiały sypkie przed ich rozwiewaniem, podczas ich transportu i magazynowania.
 - 9) Substancje chemiczne, odpady niebezpieczne bądź inne materiały mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w tym gruntowo-wodne, magazynować w szczelnych, zamkniętych i oznakowanych zbiornikach, pojemnikach lub opakowaniach producentów, odpornych na właściwości fizyko-chemiczne magazynowanego czynnika. Winny być zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi i możliwością wycieku tych materiałów. Magazynowane na terenie utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię. Teren ten powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych.
 - 10) Gaz płynny magazynować w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach, wykonanych z materiałów o podwyższonej wytrzymałości.
 - 11) Eksploatacja instalacji nie będzie powodować emisji ścieków przemysłowych.

III. Określam wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 71 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 21, w tym w szczególności:

1. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza socjalnego odprowadzać na etapie eksploatacji inwestycji gminną siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków.
2. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych – placów, dróg i parkingów - przed odprowadzeniem kanalizacją deszczową do odbiornika podczyszczać w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.
3. Zaopatrzenie w wodę realizować z przyłącza do gminnej sieci wodociągowej.
4. Procesy produkcyjne prowadzić wewnątrz hali produkcyjnej posiadającej szczelne posadzki.
5. Wyposażyć stanowiska spawalnicze, robotów spawalniczych, stanowiska szlifierskie i obróbki laserem w urządzenia odpylające o wysokiej sprawności, redukujące emisje zanieczyszczeń pyłów do powietrza oraz zachowanie standardów emisyjnych.
6. Stanowisko obróbki laserem wyposażyć w urządzenie filtrowentylacyjne z filtrem o minimalnej skuteczności odpylania wynoszącej 90%.
7. Zainstalować nie więcej niż następujące źródła emisji do powietrza atmosferycznego:

Symbol	Nazwa emitora	Minimalna wysokość emitora (m)	Maksymalny przekrój wylotu emitora (m)
W1	wentylator dachowy (wycinarka laserowa)	12	0,25
W2	wentylator dachowy (przecinarka taśmowa)	12	0,25

W3	wentylator dachowy (stanowiska spawalnicze zrobotyzowane)	12	0,25
W4-5	wentylator (stanowiska spawalnicze ręczne)	12	0,25
W6-10	wentylator dachowy (szlifierki taśmowe i stołowe)	12	0,63
W11-12	wentylator (zautomatyzowane stanowiska spawania zbiorników)	12	0,25

8. Zainstalować nie więcej niż następujące źródła hałasu:

a) pośrednie źródła hałasu typu „budynek”:

- hala spawalni (konstrukcja przegród budowlanych o właściwej izolacyjności akustycznej wynoszącej min. 25dB),
- sprężarkownia nr 1 i nr 2 (konstrukcja przegród budowlanych o właściwej izolacyjności akustycznej wynoszącej min. 20 dB),

b) bezpośrednie punktowe źródła hałasu:

- do 7 sztuk wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 75 dB każdy,
- do 5 sztuk wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 80 dB każdy,
- do 4 sztuk czerpni ściennych sprężarkowni nr 1 i nr 2 o poziomie mocy akustycznej do 80 dB każdy,
- do 4 sztuk wyrzutni ściennych sprężarkowni nr 1 i nr 2 o poziomie mocy akustycznej do 80 dB każdy.

Uzasadnienie

W dniu 06.08.2024 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek inwestora MZURI WORLD Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hal przemysłowych wraz z infrastrukturą na działkach nr 156/30 i 156/31 obręb 0015 Śmielin (gm. Sadki). W dniu 19.08.2024 r. wpłynęło wyjaśnienie od inwestora dotyczące wydzielenia fragmentu działki nr 156/31 pod zjazd na drogę krajową nr 10 w ramach realizacji inwestycji budowy drogi gminnej w Śmielinie przy ul. Stawowej. W związku z powyższym zmienił się nr działki inwestycyjnej z nru 156/31 na dz. nr 156/33. Zmniejszyła się również powierzchnia działki o 294 m², tj. z pow. 158742 m² do pow. 158448 m². Ostatecznie inwestycja realizowana będzie na działkach nr 156/30 i nr 156/33 w obrębie Śmielin.

Postawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, zgodnie z którym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji, w myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy jest wójt.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj.:

- § 3 ust. 1 pkt 35 lit. b i lit. d – „instalacje do podziemnego magazynowania: produktów naftowych i gazów łatwopalnych”;
- § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d – „instalacje do naziemnego magazynowania gazów łatwopalnych”;
- § 3 ust. 2 pkt 2 – „przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone;

w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach” w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, tj.: „zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Na podstawie art. 61 § 4 Kpa, zawiadomiłem strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, pismem z dnia 29.08.2024 r. wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle n. Not. oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, o czym zostały powiadomione strony postępowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wydał postanowienie w dniu 18.04.2024 r., znak: WOO.4220.723.2024.OD.9, w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wskazał jako konieczne do zawarcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: istotne warunki korzystania ze środowiska oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w szczególności w projekcie budowlanym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią, wydał opinię w dniu 17.09.2024 r., znak: NNZ.9022.2.4.681.24, w której stwierdził, że dla powyższego zadania nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wydał opinię w dniu 10.09.2024 r. znak: DI.ZZŚ.4901.231.2024.DG, w której wyraził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla omawianego zadania, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i obowiązku nałożenia działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub lit. c i art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub lit. c ustawy ooś.

W dniu 14.10.2024 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku, zawierające ponowne wyjaśnienie w zakresie oznaczenia działki ewidencyjnej, na której będzie realizowane przedsięwzięcie. Przedstawiono również nową sytuację prawną nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją. W związku z przeniesieniem własności działek sąsiednich z poprzednich właścicieli na własność inwestora, wnioskodawca odniósł się również do zasadności wyrażonej w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, konieczności sporządzenia raportu. Swoje stanowisko wnioskodawca uzasadnił tym, iż krąg stron postępowania ograniczył się do nieruchomości będących własnością samego inwestora oraz że w wyniku prowadzonej działalności w przedmiotowych halach nie będą występowały uciążliwości na najbliższych terenach chronionych akustycznie, które obecnie należą do inwestora.

W związku z powyższym w dniu 23.10.2024 r. wystąpiono ponownie do organów opiniujących o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią pismem z dnia 06.11.2024 r., znak: NNZ.9022.2.4.830.24 oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu pismem z dnia 13.11.2024 r., znak: DI.ZZŚ.4901.231.2024.DG podtrzymali swoje wcześniejsze opinie wydane w tej sprawie.

Na skutek wezwań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do przedłożenia dodatkowych informacji oraz w wyniku złożonych przez inwestora wyjaśnień, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w dniu 18.04.2025 r. wydał postanowienie znak: WOO.4220.723.2024.OD.9, w którym stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Dokonując analizy zgromadzonej dokumentacji, uwzględniono uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącego zakładu produkcji zespolonych maszyn i urządzeń rolniczych Mzuri World Sp. z o.o. zlokalizowanego na działce nr ewid. 156/33 i częściowo obejmie fragment działki nr 156/30 w obrębie Śmielin. Teren zajęty pod inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ramach rozbudowy zakładu planuje się budowę nowej hali produkcyjnej (spawalni) oraz łącznika między istniejącymi halami (produkcyjną i magazynową) wraz z niezbędną rozbudową lub przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz drogowej. W wyniku tego przedsięwzięcia zostaną uruchomione dodatkowe maszyny i urządzenia technologiczne przeznaczone do produkcji maszyn i urządzeń rolniczych, tj. siewniki, agregaty uprawowe i głębosze. Przedmiotowe zamierzenie ma na celu usprawnienie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu oraz umożliwienie wykonywania części elementów konstrukcyjnych we własnym zakresie.

Rozbudowa zakładu obejmuje:

- budowę hali produkcyjnej o powierzchni zabudowy ok. 2740 m². Obiekt będzie dobudowany do nowo wybudowanej hali magazynowej, która docelowo zmieni sposób użytkowania na produkcyjną – malarnię proszkową,
- budowę łącznika o powierzchni zabudowy ok. 360 m², pomiędzy istniejącą halą produkcyjną a nowo wybudowaną halą magazynową, która docelowo zmieni sposób użytkowania na produkcyjną – malarnię proszkową,
- montaż 4 zbiorników podziemnych gazu płynnego o pojemności łącznie do 40 m³,
- montaż 3 zbiorników naziemnych do gazów technicznych skroplonych o pojemności łącznie do 50 m³,
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW,
- rozbudowa (lub przebudowa) infrastruktury drogowej o powierzchni ok. 3250 m²,
- rozbudowa (lub przebudowa) infrastruktury technicznej,
- zagospodarowanie zielenią.

Powierzchnia istniejącej na tym terenie zabudowy przemysłowej (budynków, budowli i utwardzeń) wynosi obecnie 1,9768 ha. Planowana rozbudowa zwiększy teren zabudowy przemysłowej o ok. 0,635 ha. Teren zagospodarowania całego zakładu wzrośnie do ok. 3,172 ha.

W rozbudowywanym zakładzie prowadzona będzie produkcja maszyn (zespolonych urządzeń) rolniczych.

Produkcja maszyn polegająca głównie na montażu gotowych części odbędzie się w hali głównej produkcyjnej, w systemie gniazdowym, bezpośrednio na posadzce.

Montaż podzespołów będzie odbywać się zazwyczaj na stołach warsztatowych przydzielonych do każdego gniazda montażowego bądź znajdujących się w przyległych pomieszczeniach. Na hali głównej znajdują się 24 równorzędne (uniwersalne) gniazda montażowe umożliwiające montaż dowolnej maszyny (np. siewnik, agregat uprawowy, głębosz).

Maszyny montowane są z elementów konstrukcyjnych:

- wykonanych według własnego projektu: zlecane do wykonania i zamawiane u zweryfikowanych podwykonawców lub wyprodukowane we własnym zakresie przy ewentualnym udziale kooperantów (części te będzie można wykonać w przeznaczonych do tego pomieszczeniach obróbki mechanicznej, wiórowej CNC, spawalniczej),
- gotowych elementów i podzespołów handlowych – z zakupu, dostarczanych przez innych producentów i dostawców.

Na podstawie opracowanej dokumentacji konstrukcyjnej jest przygotowywana technologia produkcji maszyn z uwzględnieniem procesów, w których brać będą udział pracownicy firmy, podwykonawcy oraz kooperanci. Technologia ta jest wprowadzona do wdrażanego systemu ERP, który ma wydzielony moduł ZP (Zarządzanie Produkcją).

W podanym module (ZP) uruchamiane będzie zlecenie produkcyjne na poszczególne wyroby gotowe bądź podzespoły przy uwzględnieniu aktualizowanych okresowo planów produkcji i zamówień od klientów. Na podstawie list materiałowych przypisanych do poszczególnych operacji technologicznych generowane są zapotrzebowania na elementy: handlowe, przeznaczone do wykonania we własnym zakresie, zamawiane u podwykonawców.

Po dostarczeniu elementów wykonanych przez podwykonawców bądź wykonaniu komponentów przez pracowników zakładu, będzie można przystąpić do montażu. Z uwagi na montaż w gniazdach oraz gabaryty elementów prace rozpoczynać się będą od dostarczania na stanowiska montażowe głównych elementów konstrukcyjnych w postaci ram, korpusów, belek itp. W następnej kolejności do elementów bazowych będą montowane kolejne części i podzespoły oraz elementy wyposażenia. Po zakończonym montażu na stanowisku dokonuje się odbioru jakościowego maszyny.

Realizacja obecnego przedsięwzięcia umożliwi wykonywanie części metalowych elementów konstrukcyjnych we własnym zakresie. Pierwotne procesy mechanicznej obróbki metali związane z produkcją tych elementów planowane były w wybudowanej już hali produkcyjnej (obecnie hala główna montażu), jednakże aktualnie hala ta ma mieć przeznaczenie jako hala montażowa.

Wykaz podstawowych czynności prowadzonych w pomieszczeniach produkcyjnych będzie docelowo obejmował:

- a) hala główna montażu:
 - montaż główny elementów składowych maszyn, podzespołów i wyposażenia,
 - sprawdzanie i testowanie układów elektronicznych i hydraulicznych maszyn,
 - przygotowanie do montażu,
 - dopasowywanie elementów,
 - wciskanie wałków, łożysk,
 - prostowanie, gięcie elementów,
 - obróbka skrawaniem detali na maszynach sterowanych numerycznie (CNC),
 - magazynowanie,
- b) lakiernia proszkowa:
 - lakierowanie elementów konstrukcyjnych,
- c) planowana spawalnica:
 - cięcie materiału na długość (pręty, wałki, profile),
 - frezowanie detali – frezarka konwencjonalna,
 - toczenie detali – tokarka konwencjonalna,
 - montaż podzespołów,
 - zakuwanie węży hydraulicznych,
 - szlifowanie, dopasowywanie elementów,
 - wciskanie wałków, łożysk,
 - prostowanie, gięcie elementów,
 - cięcie i wycinanie laserem krystalicznym,
 - gięcie na prasie krawędziowej,
 - spawanie elementów konstrukcyjnych.

Zatrudnienie w zakładzie wynosi obecnie ok. 47 osób, docelowo będzie to ok. 60 osób. Praca wykonywana będzie tak jak dotychczas od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym, w godz. 6.00 do 22.00.

Bezpośrednie sąsiedztwo lokalizacji przedsięwzięcia stanowią:

- w kierunku północnym: pozostała część działki inwestycyjnej obejmująca uprawy roślin, droga krajowa nr 10, dalej pola uprawne z luźną zabudową zagrodową,
- w kierunku zachodnim: pozostała część działki inwestycyjnej obejmująca uprawy roślin, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa handlowo-usługowa firmy Magrol (sprzedaż maszyn rolniczych i budowlanych), dalej droga gminna z luźną zabudową mieszkaniową jednorodziną,

- w kierunku południowym: staw i tereny zielone, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- w kierunku wschodnim: droga gminna, dalej pola uprawne z pojedynczą zabudową zagrodową.

Lokalizacja przedsięwzięcia znajduje się w sąsiedztwie innych zakładów oraz w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Na części terenu stanowiącej obecnie działkę nr ewid. 156/33 w obrębie Śmielin funkcjonuje istniejący zakład produkcji sprzętu rolniczego należący do MZURI WORLD Sp. z o.o. Wspólnicy tej firmy są również właścicielami sąsiednich i okolicznych działek nr 156/1, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/20, 156/21, 156/22, 156/23, 156/26, 157, 180/3, 207, 208/11, 269/1, 269/2, 270, 271, 272, 275 i 276 obręb 0015 Śmielin.

Najbliższe budynki mieszkalne na działkach nr 156/6 i 156/4 obecnie są niezamieszkałe, a obecni właściciele planują przeznaczyć budynki do rozbiórki.

Zgodnie z uzupełnieniem Kip, najbliższa zabudowa mieszkaniowa, niebędąca własnością wspólników przedmiotowej firmy, położona jest ok. 150 m w kierunku zachodnim.

Obiekt nie zostanie zaliczony do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z wykonaniem wykopów, których głębokość wyniesie do 2,5 m p.p.t. (hala produkcyjna) oraz do 3 m p.p.t. (zbiorniki gazu). Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, dla omawianego zadania sporządzona została opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego, opracowana w grudniu 2023 r. przez BAGEO Sławomir Stawski. Wykonano 5 odwiertów o głębokości 6 m p.p.t. i stwierdzono, że w dokumentowanym podłożu, przypowierzchniową warstwę stanowi humus zbudowany z piasku drobnego lub nasyp zbudowany z piasków drobnych, humusu, gruzu ceglanego i kamieni. Poniżej nasypów i humusu stwierdzono grunty spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste), zalegające na gruntach niespoistych, reprezentowanych przez piaski drobne. W wykonywanych otworach badawczych nie stwierdzono wód gruntowych, a więc nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów. Tym samym nie zakłada się możliwości naruszenia istniejących warstw wodonośnych. Zakres prowadzonych robót nie spowoduje zakłócenia lub zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych.

Podczas realizacji oraz użytkowania zamierzenia, woda będzie pobierana z gminnej sieci wodociągowej. Eksploatacja projektowanej zabudowy będzie się wiązać ze wzrostem poboru wody całego zakładu z aktualnego poziomu 1000 m³ rocznie do 1800 m³ rocznie. Woda będzie wykorzystywana, tak jak aktualnie, zarówno na cele socjalno-bytowe pracowników, jak i na cele technologiczne oraz produkcyjne.

Na etapie realizacji zadania zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Ścieki bytowe, powstające podczas użytkowania inwestycji będą odprowadzane, tak jak obecnie, do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i zakłada się, że ich ilość będzie zbliżona do poboru wody na cele socjalno-bytowe.

Przedsięwzięcie nie będzie wiązać się z generowaniem ścieków przemysłowych. Ścieki tego rodzaju będą powstawać w obrębie malarni proszkowej, realizowanej na podstawie odrębnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych będą odprowadzane, tak jak obecnie, zakładową kanalizacją deszczową, wyposażoną w osadnik i separator substancji ropopochodnych, do rowu przydrożnego na działce ewid. nr 209/1 obręb 0015 Śmielin. Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne – decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 1.03.2021 r., znak: BD.ZUZ.1.4210.37.2020.AM, które reguluje ten sposób podczyszczania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z aktualnie istniejących obiektów. Natomiast wody z powierzchni dachów nie będą wymagać podczyszczania, wobec czego mogą być odprowadzane zakładową kanalizacją deszczową i rozsączone w ziemi lub odprowadzane do ww. rowu przydrożnego. Inwestor uzyska nowe pozwolenie wodnoprawne ze względu na zwiększenie ilości odprowadzanych wód.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).

Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych:

- oznaczonej europejskim kodem PLGW600043, zaliczonej do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako słaby (stan chemiczny: słaby; stan ilościowy: słaby). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ilościowo i chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu chemicznego z wyłączeniem przekroczeń wartości progowej dobrego stanu w przypadku wskaźników Na i Cl w II kompleksie i braku pogorszenia aktualnego stanu ilościowego wód podziemnych,

- oznaczonej europejskim kodem PLGW600035, której stan ogólny oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry, stan ilościowy: dobry). Ta jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ilościowo i chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Zamierzenie usytuowane jest w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych:

- oznaczonej europejskim kodem PLRW600016188391 - „Noteć od Nowego Kanału Noteckiego do dopływu spod Sipior”, zaliczonej do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (potencjał ekologiczny: słaby; stan chemiczny: poniżej dobrego). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienia drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Noteć w obrębie JCWP (dla węgorza europejskiego) i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych (utrzymania poniżej stanu dobrego dla złączonych wskaźników),

- oznaczonej europejskim kodem PLRW6000091883949 – „Rokitka”, zaliczonej do regionu wodnego Noteci. Stan ogólny tej JCWP oceniono jako zły (potencjał ekologiczny: słaby, stan chemiczny: poniżej dobrego). Powyższa jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego, zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz zapewnienia stanu chemicznego: poniżej stanu dobrego dla złączonych wskaźników (związki trubutylocyny(w), dla pozostałych wskaźników – stanu dobrego.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, a także poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności. W odległości około 190 m na południowy zachód, na

działce ewid. nr 156/27 obręb 0015 Śmielin, gmina Sadki, zlokalizowane jest gminne ujęcie wód podziemnych, dla którego wyznaczono wyłącznie strefę ochrony bezpośredniej, tożsamą z granicami działki. Omawiane zamierzenie nie powinno wywierać negatywnego wpływu na ilość bądź jakość ujmowanych wód podziemnych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w przedłożonej dokumentacji, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Omawiane zadanie pozostanie również bez wpływu na wyznaczone dla JCWP cele środowiskowe dotyczące zapewnienia drożności cieku dla migracji organizmów wodnych, ponieważ rzeka Noteć przepływa w odległości ponad 4,4 km od wyznaczonego terenu realizacji przedsięwzięcia, w związku z czym w jej obrębie nie będą prowadzone jakiejkolwiek prace.

Biorąc pod uwagę fakt, iż realizacja inwestycji wiązała się będzie z koniecznością przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, prace te zostaną wykonane ze szczególną ostrożnością, z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla najbliższego sąsiedztwa i środowiska. Sprzęt wykorzystywany podczas prac realizacyjnych będzie sprawny technicznie. Jego potencjalne drobne naprawy będą się odbywać w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i przystosowanych, zapewniających zabezpieczenie przed skażeniem gruntu. Podczas budowy zostaną zabezpieczone materiały sypkie przed ich rozwiewaniem, podczas ich transportu oraz magazynowania. Ponadto, na terenie budowy zostanie zapewniona dostępność środków do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, np. sorbentów, które cechują się dużą chłonnością lub mat bądź biopreparatów do neutralizacji i likwidacji rozlewów olejowych, które będą natychmiast usuwane.

Tymczasowe zaplecze budowy, w tym miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, co znacznie ograniczy ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, nie przewiduje się zorganizowania stanowiska ładowania akumulatorów wózków widłowych w ramach projektowanej zabudowy, a tym samym brak jest konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń w tym zakresie.

Gaz płynny magazynowany będzie w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach, wykonanych z materiałów o podwyższonej wytrzymałości.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Inwestycja zostanie zrealizowana w obrębie istniejącego zakładu oraz przylegających gruntów ornych.

Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu i lokalizacji nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych.

Celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa. Kontrolowanie wykopów ma na celu wyeliminowanie zagrożenia przypadkowego zabijania małych zwierząt.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip, ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych

zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ww. ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,
 - w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,
- inwestor lub wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

W trakcie realizacji inwestycji nastąpi wytworzenie typowych odpadów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) oraz odpadów komunalnych.

W fazie eksploatacji przewidziano powstawanie odpadów: metali (blach stalowych, wiórów, pyłów), zużytych materiałów szlifierskich i śrutowniczych, spawalniczych, malarskich i z odfuszczenia, sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania, zużytej odzieży roboczej (ubrania ochronne), opakowań (tworzyw sztucznych – folie, kartony, styropian, pojemniki po materiałach i substancjach, palety), odpadów z remontów bieżących i konserwacji instalacji i obiektów, odpadowych olejów silnikowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (zużyte świetlówki, urządzenia) zużytych baterii i akumulatorów oraz zmieszanych odpadów komunalnych.

Powstały w trakcie prac budowlanych nadmiar niezanieczyszczonych mas ziemnych, może zostać wykorzystany do niwelacji terenu lub przekazany do wykorzystania poza instalacjami przez upoważnionego odbiorcę odpadów.

Odpady powstające w fazie budowy i eksploatacji będą selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko przed ich negatywnym wpływem oraz przekazywane uprawnionym podmiotom.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

W fazie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane, w szczególności praca ciężkiego sprzętu, wykonywanie prac budowlano-montażowych oraz transport materiałów budowlanych, spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. W celu minimalizacji tych oddziaływań przewiduje się prowadzenie robót budowlanych wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00-22.00. Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter okresowy i ustąpią z chwilą zakończenia budowy.

Na terenie zamierzenia planuje się następujące źródła hałasu w ramach obecnego przedsięwzięcia – hala spawalni:

1. Pośrednie źródła hałasu typu „budynek”:

- hala spawalni (konstrukcja przegród budowlanych o właściwej izolacyjności akustycznej wynoszącej min. 25 dB),
- sprężarkownia nr 1 i nr 2 (konstrukcja przegród budowlanych o właściwej izolacyjności akustycznej wynoszącej min. 20 dB),

2. Bezpośrednie punktowe źródła hałasu:

- do 7 sztuk wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 75 dB każdy,
- do 5 sztuk wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 80 dB każdy,
- do 4 sztuk czerpni ściennych sprężarkowni nr 1 i nr 2 o poziomie mocy akustycznej do 80 dB każdy,
- do 4 sztuk wyrzutni ściennych sprężarkowni nr 1 i nr 2 o poziomie mocy akustycznej

do 80 dB każdy.

Ponadto znajdują się także źródła hałasu istniejące:

1. Pośrednie źródła hałasu typu „budynek”:
 - pomieszczenia produkcyjne (hala montażu),
2. Bezpośrednie punktowe źródła hałasu:
 - czerpnie central wentylacyjnych – 3 szt.,
 - wyrzutnie central wentylacyjnych – 3 szt.
3. Bezpośrednie przestrzenne źródła hałasu:
 - agregat prądotwórczy.
4. Bezpośrednie liniowe źródła hałasu – transport:
 - transport pojazdów lekkich (samochody osobowe),
 - transport pojazdów lekkich (samochody dostawcze),
 - transport pojazdów ciężkich (samochody ciężarowe),
 - transport maszyn roboczych (wózki widłowe).

Dodatkowo, w obliczeniach uwzględniono źródła zaprojektowane w ramach wcześniej zaplanowanego przedsięwzięcia (które jest w trakcie realizacji) – hala malarni proszkowej:

1. Pośrednie źródła hałasu typu „budynek”:
 - pomieszczenia produkcyjne (hala malarni proszkowej).
2. Bezpośrednie punktowe źródła hałasu:
 - wyrzutnie powietrza z tuneli chłodzących – 2 szt.,
 - czerpnie powietrza – 2 szt.

Źródłem emisji hałasu typu liniowego będzie transport pojazdów lekkich (samochody osobowe pracowników i klientów oraz samochody dostawcze) i ciężkich (samochody ciężarowe z dowozem surowców i wywozem produktów). Transport pojazdów odbywać się będzie w porze dziennej (głównie) oraz w porze nocnej.

Ruch w ramach istniejącej hali produkcyjno-magazynowej A (po rozbudowie):

- samochody osobowe: 50 pojazdów/dobę,
- samochody dostawcze: 14 pojazdów/dobę,
- samochody ciężarowe: 14 pojazdów/dobę.

Analiza wyników obliczeń modelowania emisji poziomów hałasu w środowisku wskazuje, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać ponadnormatywnie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej. Prognozowana emisja poziomu dźwięku po realizacji przedsięwzięcia na najbliższych terenach chronionych przed hałasem będzie niższa od wartości dopuszczalnych w porze dnia. Ze względu na dwuzmianowy system pracy w planowanym zakładzie, obliczenia przeprowadzono wyłącznie dla pory dziennej. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania analizowanego zamierzenia na klimat akustyczny rozpatrywanego obszaru.

Źródłami emisji planowanymi w ramach przedsięwzięcia są następujące elementy wchodzące w skład planowanej hali spawalni:

Symbol	Nazwa emitora	Minimalna wysokość emitora (m)	Maksymalny przekrój wylotu emitora (m)
W1	wentylator dachowy (wycinarka laserowa)	12	0,25
W2	wentylator dachowy (przecinarka taśmowa)	12	0,25
W3	wentylator dachowy (stanowiska spawalnicze zrobotyzowane)	12	0,25
W 4-5	wentylator (stanowiska spawalnicze ręczne)	12	0,25
W 6-10	wentylator dachowy (szlifierki taśmowe)	12	0,63

	i stołowe)		
W11-12	wentylator (zautomatyzowane stanowiska spawania zbiorników)	12	0,25

Stanowiska spawalnicze, robotów spawalniczych, stanowiska szlifierskie zostaną wyposażone w urządzenia odpylające o wysokiej sprawności, redukujące emisję zanieczyszczeń pyłów do powietrza. Inwestor przewiduje wyposażenie stanowiska obróbki laserem w urządzenie filtrowentylacyjne z filtrem o minimalnej skuteczności odpylania wynoszącej 90%.

Ponadto w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia na terenie rozbudowywanego zakładu wystąpią docelowo następujące źródła emisji substancji do powietrza atmosferycznego:

1. w ramach zaprojektowanego wcześniej przedsięwzięcia dot. zmiany sposobu użytkowania magazynu na budynek malarni proszkowej, będącego obecnie w trakcie realizacji:
 - ze spalania paliwa gazowego w piecach obsługujących linie do mokrej obróbki powierzchni stalowych (fosforanowanie), w piecach do suszenia po mokrej obróbce i w piecach do wypalania (polimeryzacji) farby proszkowej,
2. istniejące:
 - instalacja energetycznego spalania paliw, tj. agregat prądotwórczy o mocy 408 kW zasilany olejem napędowym,
 - transport pojazdów i maszyn roboczych.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, w oparciu o przeprowadzoną analizę rozprzestrzeniania substancji w powietrzu stwierdza się, że emisja substancji do powietrza z analizowanego zakładu nie będzie powodowała przekroczeń standardów jakości środowiska – wartości odniesienia i poziomów dopuszczalnych poza terenem zakładu.

W dniu 26 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr LIX/804/23 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM 10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja (dalej POP lub Program). Program ten stanowi aktualizację obowiązującego dotychczas „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM 10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” określonego uchwałą Nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu, a także uwzględnia pył zawieszony PM2,5. Został opracowany w związku z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardów jakości powietrza - średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 (nowego zanieczyszczenia, którego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie wystąpiło w 2018 r.), a także średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy.

W rejonie planowanego przedsięwzięcia stężenia żadnych z analizowanych substancji nie przekraczają poziomów dopuszczalnych oraz wartości odniesienia. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, iż analizowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na stan jakości powietrza w rejonie przedmiotowego zakładu.

Analizując wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż inwestycja z uwagi na swój rodzaj i charakter nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych. Rozwiązania projektowe planowanego obiektu uwzględniają zabezpieczenia przed skutkami potencjalnych zmian warunków klimatycznych i ewentualnego wystąpienia zdarzeń ekstremalnych.

Na etapie opiniowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uwzględnił wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeanalizował ryzyko wystąpienia skumulowanego

oddziaływania dla niniejszego przedsięwzięcia. Na podstawie informacji zawartych w Kip stwierdzono, że nie wystąpią oddziaływania skumulowane.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko.

Oceniając czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko uwzględniono opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu. Po przeanalizowaniu także zgromadzonego materiału: wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz map, biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie, planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji oraz rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, a także możliwe zagrożenia dla środowiska stwierdziłem, iż nie zachodzi możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Tym samym nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego zadania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, przy uwzględnieniu warunków korzystania ze środowiska określonych w punkcie II orzeczenia niniejszej decyzji, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji zadania.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa przed wydaniem decyzji poinformowałem strony o możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, podając miejsce i termin wglądu do akt postępowania, możliwości wypowiedzenia się w sprawie i zgłoszenia żądań. Na etapie całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski ani zastrzeżenia co do planowanego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni, od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójty Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji; wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Wniosek powinien być złożony w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.

Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia



WÓJT
Michał Piszczek
Michał Piszczek

Otrzymują:

1. Mzuri World Sp. z o.o.
Śmielin ul. Stawowa 1, 89-110 Sadki
2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Mickiewicza 11, 89-100 Nakło nad Notecią
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.) pobrano opłatę skarbową za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł (załącznik do ustawy część I pkt 45). Dowód wpłaty dołączono do wniosku.

23.06.2025
STARSZY INSPEKTOR
ds. ochrony środowiska
Hanna Neulitz
mgr Hanna Neulitz

KIEROWNIK REFERATU
Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
Dorota Kruber
mgr Dorota Kruber

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącego zakładu produkcji zespolonych maszyn i urządzeń rolniczych Mzuri World Sp. z o.o. zlokalizowanego na działce nr ewid. 156/33 i częściowo obejmie fragment działki nr 156/30 w obrębie Śmielin.

W ramach rozbudowy zakładu planuje się budowę nowej hali produkcyjnej (spawalni) oraz łącznika między istniejącymi halami (produkcyjną i magazynową) wraz z niezbędną rozbudową lub przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz drogowej. W wyniku tego przedsięwzięcia zostaną uruchomione dodatkowe maszyny i urządzenia technologiczne przeznaczone do produkcji maszyn i urządzeń rolniczych, tj. siewniki, agregaty uprawowe i głębosze.

Rozbudowa zakładu obejmuje:

- budowę hali produkcyjnej o powierzchni zabudowy ok. 2740 m². Obiekt będzie dobudowany do nowo wybudowanej hali magazynowej, która docelowo zmieni sposób użytkowania na produkcyjną – malarnię proszkową,
- budowę łącznika o powierzchni zabudowy ok. 360 m², pomiędzy istniejącą halą produkcyjną a nowo wybudowaną halą magazynową, która docelowo zmieni sposób użytkowania na produkcyjną – malarnię proszkową,
- montaż 4 zbiorników podziemnych gazu płynnego o pojemności łącznie do 40 m³ – instalacja będzie zasilana gazem płynnym instalacje energetycznego spalania paliw,
- montaż 3 zbiorników naziemnych do gazów technicznych skroplonych o pojemności łącznie do 50 m³ – instalacja będzie zasilana gazem technicznym instalacje techniczne w budynku spawalni,
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kW - ,
- rozbudowa (lub przebudowa) infrastruktury drogowej o powierzchni ok. 3250 m²,
- rozbudowa (lub przebudowa) infrastruktury technicznej – sieci, przyłącza i wewnętrzne, instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, wód deszczowych, energetyczne, teletechniczne, gazowe,
- zagospodarowanie zieleni – wykonanie trawników oraz nasadzenia drzew lub krzewów.

Produkcja maszyn polegająca głównie na montażu gotowych części odbędzie się w hali głównej produkcyjnej, w systemie gniazdowym, bezpośrednio na posadzce.

Montaż podzespołów będzie odbywać się zazwyczaj na stołach warsztatowych przydzielonych do każdego gniazda montażowego bądź znajdujących się w przyległych pomieszczeniach. Na hali głównej znajdują się 24 równorzędne (uniwersalne) gniazda montażowe umożliwiające montaż dowolnej maszyny (np. siewnik, agregat uprawowy, głębosz).

Maszyny montowane są z elementów konstrukcyjnych:

- wykonanych według własnego projektu: zlecane do wykonania i zamawiane u zweryfikowanych podwykonawców lub wyprodukowane we własnym zakresie przy ewentualnym udziale kooperantów (części te będzie można wykonać w przeznaczonych do tego pomieszczeniach obróbki mechanicznej, wiórowej CNC, spawalniczej),
- gotowych elementów i podzespołów handlowych – z zakupu, dostarczanych przez innych producentów i dostawców.

Na podstawie opracowanej dokumentacji konstrukcyjnej jest przygotowywana technologia produkcji maszyn z uwzględnieniem procesów, w których brać będą udział pracownicy firmy, podwykonawcy oraz kooperanci. Technologia ta jest wprowadzona do wdrażanego systemu ERP, który ma wydzielony moduł ZP (Zarządzanie Produkcją).

W podanym module (ZP) uruchamiane będzie zlecenie produkcyjne na poszczególne wyroby gotowe bądź podzespoły przy uwzględnieniu aktualizowanych okresowo planów produkcji i zamówień od klientów. Na podstawie list materiałowych przypisanych do poszczególnych operacji technologicznych generowane są zapotrzebowania na elementy: handlowe, przeznaczone do wykonania we własnym zakresie, zamawiane u podwykonawców.

Po dostarczeniu elementów wykonanych przez podwykonawców bądź wykonaniu komponentów przez pracowników zakładu, będzie można przystąpić do montażu. Z uwagi na montaż w gniazdach oraz gabaryty elementów prace rozpoczynać się będą od dostarczania na stanowiska montażowe głównych elementów konstrukcyjnych w postaci ram, korpusów, belek itp. W następnej kolejności do elementów bazowych będą montowane kolejne części i podzespoły oraz elementy wyposażenia. Po zakończonym montażu na stanowisku dokonuje się odbioru jakościowego maszyny.

Realizacja obecnego przedsięwzięcia umożliwi wykonywanie części metalowych elementów konstrukcyjnych we własnym zakresie. Pierwotne procesy mechanicznej obróbki metali związane z produkcją tych elementów planowane były w wybudowanej już hali produkcyjnej (obecnie hala główna montażu), jednakże aktualnie hala ta ma mieć przeznaczenie jako hala montażowa.

Wykaz podstawowych czynności prowadzonych w pomieszczeniach produkcyjnych będzie docelowo obejmował:

- d) hala główna montażu:
 - montaż główny elementów składowych maszyn, podzespołów i wyposażenia,
 - sprawdzanie i testowanie układów elektronicznych i hydraulicznych maszyn,
 - przygotowanie do montażu,
 - dopasowywanie elementów,
 - wciskanie wałków, łożysk,
 - prostowanie, gięcie elementów,
 - obróbka skrawaniem detali na maszynach sterowanych numerycznie (CNC),
 - magazynowanie,
- e) lakiernia proszkowa:
 - lakierowanie elementów konstrukcyjnych,
- f) planowana spawalnica:
 - cięcie materiału na długość (pręty, wałki, profile),
 - frezowanie detali – frezarka konwencjonalna,
 - toczenie detali – tokarka konwencjonalna,
 - montaż podzespołów,
 - zakuwanie węży hydraulicznych,
 - szlifowanie, dopasowywanie elementów,
 - wciskanie wałków, łożysk,
 - prostowanie, gięcie elementów,
 - cięcie i wycinanie laserem krystalicznym,
 - gięcie na prasie krawędziowej,
 - spawanie elementów konstrukcyjnych.

Podczas realizacji oraz użytkowania zamierzenia, woda będzie pobierana z gminnej sieci wodociągowej. Eksploatacja projektowanej zabudowy będzie się wiązać ze wzrostem poboru wody całego zakładu z aktualnego poziomu 1000 m³ rocznie do 1800 m³ rocznie. Woda będzie wykorzystywana, tak jak aktualnie, zarówno na cele socjalno-bytowe pracowników, jak i na cele technologiczne oraz produkcyjne.

Na etapie realizacji zadania zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Ścieki bytowe, powstające podczas użytkowania inwestycji będą odprowadzane, tak jak obecnie, do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z wykonaniem wykopów, których głębokość wyniesie do 2,5 m p.p.t. (hala produkcyjna) oraz do 3 m p.p.t. (zbiorniki gazu). Na podstawie wyników badań geotechnicznych, w wykonanych 5 otworach na głębokości 6 m p.p.t. nie stwierdzono w nich wód gruntowych, a więc nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów. Tym samym nie zakłada się możliwości naruszenia istniejących warstw

wodonośnych.

Sprzęt wykorzystywany podczas prac realizacyjnych będzie sprawny technicznie. Ponadto, na terenie budowy zostanie zapewniona dostępność środków do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, np. sorbentów, które cechują się dużą chłonnością.

Tymczasowe zaplecze budowy, w tym miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, co znacznie ograniczy ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w przedłożonej dokumentacji, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

W trakcie realizacji inwestycji nastąpi wytworzenie typowych odpadów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) oraz odpadów komunalnych. Założono selektywne magazynowanie odpadów w wyznaczonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko przed ich negatywnym wpływem oraz przekazywanie uprawnionym podmiotom.

W fazie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane, w szczególności praca ciężkiego sprzętu, wykonywanie prac budowlano-montażowych oraz transport materiałów budowlanych, spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. W celu minimalizacji tych oddziaływań przewiduje się prowadzenie robót budowlanych wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00-22.00.

Na terenie zakładu pośrednimi źródłami hałasu będą hala spawalni oraz sprężarkownia nr 1 i nr 2. Pośrednimi punktowymi źródłami hałasu stanowić będą: 7 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 75 dB każdy, 5 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 80 dB każdy, 4 szt. czerpni ściennych sprężarkowni nr 1 i nr 2 (do 80 dB) oraz 4 szt. wyrzutni ściennych sprężarkowni nr 1 i nr 2 (do 80 dB).

W obliczeniach modelowania emisji poziomów hałasu w środowisku uwzględniono również istniejące źródła hałasu: pośrednie – hala montażu, bezpośrednie – czerpnie i wyrzutnie central wentylacyjnych po 3 szt. oraz agregat prądotwórczy. Uwzględniono również liniowe źródła hałasu, tj. samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe i wózki widłowe. Powyższymi obliczeniami objęto także źródła planowanej hali malarni proszkowej wraz z wyrzutniami i czerpniami powietrza – po 2 szt. Wyniki obliczeń wskazują, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać ponadnormatywnie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej. Prognozowana emisja poziomu dźwięku po realizacji przedsięwzięcia na najbliższych terenach chronionych przed hałasem będzie niższa od wartości dopuszczalnych w porze dnia, wobec czego nie przewiduje się negatywnego oddziaływania zadania na klimat akustyczny rozpatrywanego obszaru.

Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu i lokalizacji nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi Natura 2000, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

WÓJT

Michał Piszczek

